

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE URABA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN EL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600006649 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>1</b>	<b>PLANTA DE POTABILIZACION</b>				<b>\$0</b>
1,1	Suministro, transporte e Instalación de unidad de floculación, sedimentación de alta tasa de 3,3m de diametro y 3,6m de altura elementos fabricados en resina poliéster, dcpd p436 TIX de SUIN, refuerzo en fibra de vidrio tipo MAT de 450 gr/cm <sup>2</sup> y woven roving de 800 gr/cm <sup>2</sup> , incluye paneles de sedimentación con soportes tuberías de recolección de aguas y válvulas para la operación y correcto funcionamiento del sistema.	und	1	\$ -	\$0,00
1,2	Suministro, transporte e Instalación de unidades de filtración de flujo descendente de 0,7m de diametro y 3,6 metros de altura, elementos fabricados totalmente en resina poliéster DCPD p436 TIX de SUIN refuerzo en fibra de vidrio tipo MAT DE 450 gr/cm <sup>2</sup> y woven roving de 800 gr/cm <sup>2</sup> incluye lechos filtrantes de arena y carbon activado, tuberías y válvulas para la operación y correcto funcionamiento.	und	4	\$ -	\$0,00
1,3	Suministro, transporte e Instalación de dosificadores eléctricos para un caudal de 2 gal/hora con tanques para la preparación de los químicos de 250 litros de capacidad, incluye tuberías, cheques de succión y descarga y mangueras para su correcto funcionamiento.	und	4	\$ -	\$0,00
1,4	Suministro, transporte e Instalación de sistemas de oxidación de hierro, implica el rediseño de la unidad de tratamiento existente para que opere como tanque de oxidación y la reinstalación de los tanques existentes en fibra de vidrio con sus respectivas tuberías, válvulas y accesorios.	und	1	\$ -	\$0,00
1,5	Suministro, transporte e Instalación de unidad de bombeo centrifuga de 2hp de capacidad, trifasica, con sus controles de nivel y suiche termomagnetico ademas de las respectivas tuberías, válvulas y accesorios	und	1	\$ -	\$0,00
<b>2</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>				<b>\$0,00</b>
2,1	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos autorizados por el municipio o donde indique la interventoría.	m <sup>2</sup>	60	\$ -	\$0,00

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE URABA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN EL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600006649 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
2,2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10, mortero 1:3 en obra, concreto 1:2:3 en obra, bloque de concreto de 12, pie de amigo en tubería galvanizada, postes en tubería galvanizada altura libre h=1,8m, incluye excavación, construcción de viga de fundación, dos hiladas de mampostería, pisa malla, la malla, tubería, corte, soldadura, acero de refuerzo, estructura para puerta y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño.	m2	120	\$ -	\$0,00	
2,3	Construcción de entrepaños en concreto e=10 cm, ancho 60 cm. Incluye concreto 1:2:3 en obra, acero de refuerzo, formaleta (acabado a la vista), anclajes muro existente y los demás elementos para su correcta ejecución. Según diseño.	ml	15	\$ -	\$0,00	
2,4	Suministro, transporte y colocación de pintura tipo koraza acrílica para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir, a satisfacción de la interventoría, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	76,8	\$ -	\$0,00	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					\$ -	
				<b>ADMINISTRACION</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>
				<b>UTILIDAD</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>
				<b>TOTAL A.U.</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					\$ -	